Postup zpracování rozpočtu

Zemní práce


sejmutí ornice
podsklepená část
rozšíření jámy a pracovní prostor
nepodsklepená část
výkop jámy
podsklepená část
rozšíření jámy
nepodsklepená část (pro podkladní kce)
svislý přesun výkopku z hl. přes 1 m
přemístění výkopku na mezideponii pro zásyp (tam a zpět)
nakládání výkopku na mezideponii pro zásyp
zásyp kolem objektu
výkopy rýh
podsklepená část
výkopy pod stávajícími základy
nepodsklepená část
svislý přesun výkopku z hl. přes 1 m
vytažení výkopku z pod základů
přesuny zemin
odvoz přebytečné zeminy na skládku
uložení přebytečné zeminy na skládce
poplatek za skládku

Zděné konstrukce